

DONNÉES DU PROJET

- Construction d'un bâtiment à usage de messagerie et ses locaux annexes
- Réalisation en 2015 - 2016
- Maître d'Ouvrage : UPS
- Promoteur / constructeur: ABCD (Advanced Building Construction & Design)
- Surface du bâtiment : 30 700 m²
- Montant des travaux traités par BECICE : 1 940 000 € HT
- Mission de base



PERSONNEL AFFECTÉ

- Chargé d'affaires principal : Jérôme ETCHEGORRY
- Chargé d'affaires : Jean FAUCOUNEAU

ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS

- Fluides :
 - Ventilation des gaz d'échappement.
 - Ventilation des bureaux par centrale double flux à récupération de chaleur.
 - Production de chauffage centralisée par chaudières au gaz naturel.
 - Émission par panneaux rayonnants + aérothermes + rideaux d'air chaud.
 - Bureaux : traitement par système à détente directe de type « DRV ».
 - Système de Gestion Technique Centralisée.
- Divers :
 - Programme environnemental LEED.
- Incendie (Sprinkleur / RIA) :
 - Référentiel utilisé : FM GLOBAL STANDARDS & APSAD R5.
 - Type de protection : SPRAY.
 - Type de source : 1 GMPD + 1 réserve d'eau.
 - Nombre de sprinkleurs : 4 000.