

"LES HAUTS DE ST-GILLES" LA SALVETAT-ST-GILLES (31)

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE

DONNÉES DU PROJET

- Extension du groupe scolaire « Les Hauts de St-Gilles »
- Livré en 2017
- Maître d'Ouvrage : MAIRIE DE LA SALVETAT-ST-GILLES
- Maître d'Œuvre : Architecte PEGOT OGIER
- Surface des locaux existants : 2 113 m²
- Surface de l'extension : 694 m²
- Montant des travaux traités par BECICE : 110 000 € HT
- Mission de base CVC-PS



PERSONNEL AFFECTÉ

- Chargé d'affaires principal : Simon TORRES

ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS

- Alimentation de l'extension en eau chaude de chauffage depuis la chaufferie existante avec création d'un départ régulé par vanne 3-voies
- Émission par radiateurs verticaux (conforme à l'article R21) avec régulation par robinet thermostatique
- Ventilation mécanique double flux à récupération d'énergie, modulation du débit en période d'inoccupation des locaux et préchauffage de l'air insufflé pour garantir le confort des occupants (batterie eau chaude)
- Production d'eau chaude sanitaire électrique bouclée spécifique à l'extension

