

## DONNÉES DU PROJET

- Construction d'une plateforme logistique située à Castelnaudary (11)
- Réalisation en cours. Livraison 2018
- Maître d'Ouvrage : SOCAMIL
- Promoteur : abcd Advanced
- Surface des entrepôts : 59 000 m<sup>2</sup>
- Surface des bureaux : 6 000 m<sup>2</sup>
- Montant des travaux traités par BECICE : 7.4 M€ HT
- Mission de base.



## PERSONNEL AFFECTÉ

- Chargé d'affaires principal : Luc DESPOUY
- Charge d'affaires : Mathieu BARRIERE

## ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS

- Entrepôts réfrigérés positifs et négatifs. Surface : 23 000 m<sup>2</sup>
- Entrepôt de grande hauteur (33 m) automatisé de type HBW et CPS. Surface : 12 000 m<sup>2</sup>
- Hors gel entrepôts assuré par des générateurs gaz couplés à des systèmes de déstratification d'air à très grand taux d'induction à pulsation d'air.
- Récupération d'énergie sur la production de froid pour hors gel des dalles et des plenums
- Protection sprinkleur par double source redondante
  - 43 postes de contrôle.
  - 41 000 sprinkleurs.
  - 166 RIA

